

PAPILDUS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Izmaksu pozīcija	Specifikāciju Nr.	Darba nosaukums	Rasējuma Nr. vai Proj.Spec.Pielikums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	3.8.	Objekta izpēte pirms darbu uzsākšanas militāra rakstura sprādzienbīstamu priekšmetu noteikšanai	-	KS	1		0
9.2	8.10.	Ģeotekstila ieklāšana gultnes drenāžas izbūvei	CD-4-6; CD-4-8	m ²	15460		0
9.3	8.10.	Dolomīta šķembu izbūve (16-32 mm) drenāžas caurules apbērumam	CD-4-6; CD-4-8	m ³	1520		0
9.4	4.1.	Smilts pabērums zem lietusūdens kanalizācijas caurules, h = 15 cm	CD-4-6	m ³	260		0
9.5	4.1.	Lietusūdens kanalizācijas caurules apbērums ar jaunu smilti, h = 30 cm	CD-4-6	m ³	940		0
9.6	7.2.	Dažādu apakšzemes betona konstrukciju demontāža ar aizvešanu	CD-2-4	m ³	100		0
9.7	4.1.	Nederīgās grunts rakšana ar aizvešanu	-	m ³	8700		0
9.8	3.8.	Ģeotehnisko urbumu veikšana	-	m	84		0
9.9	7.1.,8.10.	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana caurules rakšanas zonā (500m)	-	KS	1		0
9.10	7.2.	Cauruļvadu ar d = 0,2 ÷ 0,4 m demontāža ar aizvešanu	CD-2-4	m	100		0
			A	Kopā:			0
			B	Pasūtītāja rezerve (5% no A):			0
			C	Kopā (A + B):			0
			D	PVN (21% no C):			0
				Pavisam kopā (C + D):			0

Vertikālās ailes no 1 - 6 aizpilda pasūtītājs (VALKAS NOVADA DOME)

Vertikālās ailes 7 un 8 aizpilda pretendents