

ATKLĀTS KONKURSS
„Ražošanas ēkas "Zaļkalni", Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
būvniecība”

Iepirkuma Id.Nr. VND 2018/15K/ERAF

Jautājumi un atbildes

1.Jautājums:

Nr.p.k.	Projekta daļa	Jautājums
1	ELT	<p>Projekta ELT sadaļā (sējuma Nr.7, daļas nosaukums: <i>Inženierrisinājumu daļa. Iekšējā elektroapgāde.</i> ; Marka: <i>AVK (Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana)</i> (Pasūtītājs: SIA "Geo Consultants" Projektētājs: SIA "POTONS 2") izstrādāta projekta daļas dokumentācija objektam: <i>Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu</i>, saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.114032171. Projekta sadaļā risināta ārējo ELT tīklu pārbūve/jaunu tīklu izbūve, ieskaitot transformatoru apakšstacijas zemsprieguma kopnes rekonstrukciju. Visi darbi veicami <i>AS Sadales tīkls</i> īpašumā vai lietošanā esošajā daļā. Projekta sadaļā (sējums Nr.1, daļas nosaukums: <i>Vispārīgā sadaļa. Arhitektūras daļa.</i>) pievienoti AS "Sadales tīkls" un Valkas novada domes <i>"Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi"</i> (77-78 lpp), kur punktā Nr.9 minēts: <i>"Pēc tam, kad SISTĒMAS OPERATORS ir saņēmis pilnībā precizētu būvprojektu un paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti vai būvatļauju, atbilstoši šīs Vienošanās 6.punktam, SISTĒMAS OPERATORS uzsāk pretendentu atlases procedūru pieslēguma būvdarbu izpildei."</i> Vienošanās punktā Nr.11 minēts: <i>"Pēc pieslēguma elektroietaisies būvkomersanta noteikšanas SISTĒMAS OPERATORS rakstveidā informē SISTĒMAS LIETOTĀJU (Valkas novada dome) par izvēlēto pieslēguma elektroietaisies būvkomersantu un nosūta Pieslēguma līgumu, kurā nosaka arī pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus un pieslēguma izbūves termiņus, ņemot vērā izvēlēto būvkomersanta iesniegto piedāvājumu."</i> Iepriekšminētie punkti nosaka to, ka projekta ELT daļas izbūves darbu veikšanai pretendentu atlasī un līguma slēgšanu ar Pasūtītāju veic AS "Sadales tīkls".</p> <p>JAUTĀJUMS: Lūdzam precizēt Būvniecības koptāmi, no kopējo darbu apjomiem izslēdzot : <i>"Lokālā tāme Nr. 3-1 , Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu"</i>, jo minēto darbu izpildei līgumu par ārējo ELT tīklu izbūvi slēdz Pasūtītājs -Valkas novada dome ar AS "Sadales tīkls".</p>

Atbilde:

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka ELT (Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu) sadaļas darbu veikšanai, būs nepieciešams slēgt sadarbības līgumu ar AS "Sadales tīkls". Šīs izmaksas ir jāievērtē pretendenta piedāvājumā.

2. Jautājums

Ūdensvads Ū2

1. nav sadaļas par ūdensvada iebūvi

Tranšēju rakšana ar ekskavatoru
Pamatnes izlīdzināšana ar rokām
Tranšējas sienas nostiprināšana ar veidņiem
Aizbēršana ar vidējo rupja smilts ar blietēšanu pa kārtām(pamatne 0.15m + virs caurulei 0.2m

Aizbēršana ar vietējo grunti ar bļietēšanu pa kārtām

Liekā grunts izvēšana uz izgāztuvi

Atbilde: skat p.2.1; 2.2

2.Sadaļā pārējie darbi (iepriekš bija rezervuārs, pārējie darbi)
nav

Rezervuāra 17.1x8.7x4.2H - Skat. BK daļu

Vai rezervuārs nav jābūvē?

Atbilde: Skat BK daļu (visi apjomi un materiāli ir tur)

3.Jautājums:

Nr.p.k.	Sadaļa	Jautājums
1	AR	Lūdzu precizēt vārtu pacelšanas mehānismu, ar automātiku vai ķēdes reduktoru?

Atbilde:

Vārtus paredzēt ar ķēdes reduktoru vai ekvivalentu manuālu atvēršanas / pacelšanas mehānismu.