

ATKLĀTS KONKURSS
„Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis", Valkā būvniecība”
Iepirkuma Id.Nr. VND 2018/8K/ERAF

Jautājumi un atbildes

1.jautājums: Lūdzam precizēt, kādi darbi paredzēti lokālās tāmes Nr.0-0 pozīcijā:

16	Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija	m ³	320,0
----	---	----------------	-------

Projekta dokumentācijā nevar atrast demontāžas projektu?

Atbilde: Objekta teritorijā nav demontējama būvju, tāpēc arī nav demontāžas projekta. Būvdarbu tāmē dotais būvgružu apjoms (būvgruži, kuri ir radušies būvdarbu laikā, t.sk. iepakojums, atgriezumi un utt.) ir teorētiski aprēķinātais maksimālais iespējamais, vadoties no kopējā materiālu apjoma un būvdarbu ilguma, un faktiskie apjomi var būt mazāki.

2.jautājums: Lokālā tāmē Nr.1-11 paredzēta izlīdzinošā kārta bez sieta, turpretī rasējumā AR10 izlīdzinošā kārta ar sietu. Kuru variantu paredzēt veicot aprēķinus?

Atbilde: Tāmē Nr. 1-11 katram grīdas sastāvam ir atsevišķi dots arī stiegrojums ar armatūras sietu, piemēram, poz. 21, 27.

3.jautājums: Lūdzam izsniegt kartogrammu.

Atbilde: Būvprojektā ir dots Objekta teritorijas vertikālais plānojums un segumu sastāvi ar darbu apjomu. Saskaņā ar “Ēku būvnoteikumi” 72.p. TS/ĢP sadaļas rasējumu sastāvā teritorijas kartogramma nav paredzēta, un tā ir uzskatāma par projekta tālāku detalizāciju, ko pēc vajadzības var izstrādāt pats būvdarbu veicējs DVP sastāvā.

4.jautājums: Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.1-11 apdares materiālus – flīzes (tehniskos parametrus)?

Atbilde: Būvprojekta arhitektūras daļa ir izstrādāta bez interjera risinājumiem, tāpēc projektā nav norādītas telpu apdares materiālu konkrētas markas, krāsa un faktūra. Projektā ir paredzēti divu veidu telpu grīdu ieklājumi ar flīzēm: akmens masas flīzes hallēs un gaitiņos un keramikas flīzes dušu un tualetes telpās bez īpašām prasībām no projektētāja puses.