Pamatkomplekta "AVK" rasŪjumu saraksts

Lapa	Nosaukums
AVK-1	VispŪrōgie rŪdōtŪji.
AVK-2	1. stŪva plŪns. VentilŪcijas sistŪma.
AVK-3	2. stŪva plŪns. VentilŪcijas sistŪma.
AVK-4	BŪniÁu plŪns. VentilŪcijas sistŪma.
AVK-5	VentilŪcijas sistŪmas aksonometriskŪ shŪma. PN-1.
AVK-6	VentilŪcijas sistŪmas aksonometriskŪ shŪma. PN-2.

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

Lapa	Nosaukums	Piezōmes
1.	ProjektŪģanas uzdevums.	kopija
2.	AVK sadaŇas projektŪtŪja sertifikŪta kopija.	kopija

VENTILŭCIJAS SISTŭMU RAKSTUROJUMS

SISTŭMAS APZŌMŭJUMS		APKALPOJAMŭS TELPAS	FIRMA	TIPS	L m3/st	VENTILATORA DATI			GAISA SILDŌTAJS/DZŭSŭTŭJS			
						kW	V	A	Δ TÁC		Qsild. (el.) kW	Qdz. kW
									No	Lōdz		
PN-1	PN-1 (P)	1. stŪva zŪle.	P.LEMMENS	HRglobal 3000	2700	1,056	230	6,04	-23,8	-13,9	9	
	PN-1 (N)				2700	1,056	230	6,04				
PN-2	PN-2 (P)	2. stŪva zŪle.	P.LEMMENS	HRmural 450	400	0,148	230	1,03	-23,8	-11,8	1,4	
	PN-2 (N)				400	0,158	230	1,09				

ĠōbÎ vprojekta AVK daŇas risinŪjumi atbilst Latvijas bÎ vnormatōviem, kŪarōcitu normatōvo aktu prasōbŪm.

BÎ vprojekta daŇas vadōtŪjs: Edgars Ziemelis
SertifikŪts Nr. 50-2516

2013.g.07.30.

ApzōmŪjumi

regulŪģanas vŪrsts
nosÎ ces gaisa vads
pieplÎ des gaisa vads
pŪreja
reste durvōs 400x200

ProjektŪminŪtos konkrŪtos izstrŪdŪjumus, saskaÁojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrŪdŪjumiem, kuriem ir lōdzvŪrtōgi tehniskie parametri un lōdzvŪrtōga vai labŪka kvalitŪte un servisa nodroģinŪjums.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS J.CIMZES VALKAS MŪZIKAS SKOLAI SEMINĀRA IELA 25, VALKA, VALKAS NOVADS, LV-4701, KAD. NR.94010010628001	STADIJA	MARKA	LAPA
	TP	AVK	01
PASŪTĪTĀJS: Valkas novada dome Reģ. Nr. 9000944839	LĪGUMA Nr. BRD.C/SL-19		

P.D.VAD.	E.Ziemelis	SERT. 50-2516		30.07.2013.	VispŪrōgie rŪdōtŪji.
Inženieris	E.Ziemelis	SERT. 50-2516		30.07.2013.	

SIA"BRD Complete"
BKR 10220-R
Reģ.Nr.40103522068
Rīga,S.Eizenšteinaiela 79-100
LV-1079