

**IEPIRKUMS BŪVDARBIEM**  
**“Valkas PII „Pasaciņa” telpu renovācija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. Valkas novada dome 2010/5M/ ERAF

**A. sadaļa: INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM**

**1.Pasūtītājs**

**Valkas novada dome,**

Semināra 9, Valka, LV-4701

reģ. Nr. 90009114839

banka: AS „SEB banka”

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr. LV62UNLA0050014277068

tālrunis: 64722234

fakss: 64722234

e-pasts: [daina.lankovska@valka.lv](mailto:daina.lankovska@valka.lv)

Kontaktpersona: Daina Lankovska, tel. 64781201.

**2.Iepirkuma priekšmets un apjoms**

Valkas PII „Pasaciņa” telpu renovācijas darbi

CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi).

**3.Līguma izpildes laiks un vieta**

3.1.Līguma izpildes laiks – 2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

3.2.Līguma izpildes vieta – Ausekļa 44, Valka.

**4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks**

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 7. jūnijam plkst. 13.00 Valkas novada domē, Semināra 29, Valkā, LV-4701.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2010.gada 7.jūnijam plkst.13.00

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

**5.Piedāvājuma derīguma termiņš**

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 80 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

**6.Piedāvājuma varianti un apjoms.**

Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

**7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai**

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā **vienā oriģinālā** (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un **vienā kopijā** (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

7.2.Piedāvājuma lapām jābūt caursūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures caursūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts caursūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

7.3.3. atzīme "Iepirkums Id.Nr. Valkas novada dome 2010/5M /ERAF, neatvērt līdz 2010.gada 7.jūnijam plkst.13.00."

7.4. Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

7.5. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## 8. Iepirkuma izskaidrojumi

8.1. Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no instrukcijā vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

8.2. Iepirkuma komisija, pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma, sniedz papildu informāciju par iepirkumu ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laicīgi.

## 9. Pārbaudāmā informācija un iesniedzamie dokumenti.

| Nr. p. k.                            | Pārbaudāmā informācija  | Iesniedzamie dokumenti  |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI</b> |   |   |
| 9.1.                                 | Pieteikums iepirkumam   | Rakstisku pieteikumu iepirkumam, kurā norādīts pretendenta pilns nosaukums (fiziskām personām vārdu, uzvārdu), adrese, reģ.Nr. (fiziskām personām – personas kods), tālruņa Nr., bankas rekvizīti (nosaukums, kods, konta numurs), kontaktpersona.  |
| 9.2.                                 | Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbības finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā                             | <b>Pretendenta rakstisks apliecinājums</b> , ka Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbības finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.  |
| 9.3.                                 | Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.<br><br>Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu | 1. Uzņēmumu reģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes <b>izziņa</b> , kas izdota ne agrāk kā 3 <b>mēnešus</b> pirms piedāvājuma iesniegšanas, un kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un kas apliecina amatpersonu paraksta tiesības un/vai pilnvaras, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.<br><br>2. Pretendenta reģistrācijas apliecības |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | kopija.   |
| 9.4.                                     | Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts.   | Valsts ieņēmumu dienesta vai citas valsts līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes <b>izziņa</b> , kas izdota ne agrāk kā 3 <b>mēnešus</b> pirms piedāvājuma iesniegšanas, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.   |
| 9.5.                                     | Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo divu gadu laikā (izņemot uzņēmumus, kas dibināti vēlāk) vismaz divas reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu.  | Pretendenta darbības pēdējo divu gadu bilances, peļņas – zaudējumu aprēķinus un naudas plūsmas pārskatus, kuri apliecina Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu.   |
| 9.6.                                     | Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts, kas dod tiesības vadīt iepirkumā minētos būvdarbus. Būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz 2 līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un būves veida) būvdarbu vadīšanā.  | Pretendenta apliecinājums par atbilstību minētajām prasībām, norādot būvobjektus (tajā skaitā būvdarbu apjomu un būves veidu), kuros būvdarbu vadību ir veicis Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs.   |
| 9.7.                                     | Pretendentam ir pieredze vismaz 2 līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un būves veida) būvobjektu būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā.  | Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu būvdarbu veikšanā.   |
| 9.8.                                     | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms.  | Informācija par Pretendenta apakšuzņēmējiem.  |
| <b>FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS</b> |  |   |
| 9.9.                                     | Pretendenta piedāvātā cena.  | Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu saskaņā ar C sadaļu.<br><br>Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu iepirkuma noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (Ls) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot PVN un līguma summu, ieskaitot PVN. |
| 9.10.                                    | Izvērstā tāme atbilstoši 19.12.2006 MK noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.<br>Tāmei jāietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas.<br><br>Tāmi sagatavo, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā esošajiem būvdarbu apjomiem. | Pretendents iesniedz <b>Izvērsto tāmi</b> par visu būvdarbu apjomu, nepieciešamības gadījumā sadalot būvdarbus kārtās (posmos).   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Tāmē jāietver visas izdevumu pozīcijas, lai izpildītu Tehniskās specifikācijas prasības. Pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas būvdarbu apjomos, Pretendentam jāizdala atsevišķi vai arī jāiekļauj citās tāmē esošajās pozīcijās. Tāmē neiekļauj pozīciju „Neparedzēti izdevumi”.</p> |  |
|---|--|

10. Ja uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.-3.daļas un 40.panta prasībām minētie nosacījumi, vai pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas kādās no minētajām prasībām, Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

### **11.Piedāvājumu vērtēšana**

#### **Iepirkumu komisija:**

11.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

11.2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību Instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

11.3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

11.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar **viszemāko** cenu.

11.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentes par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

### **12.Piedāvājuma cena**

12.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

### **13. Pretendenta tiesības:**

13.1.pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi;

13.2.citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

### **14. Pretendenta pienākumi:**

14.1. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:

- 1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;
- 2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- 3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;
- 4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

14.2. pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;

14.3. ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.

### **15. Iepirkuma līgums**

15.1. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.

15.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

15.3. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.

## **16. Apmaksas nosacījumi**

16.1. Priekšapmaksā nevar būt lielāka par 20% no līguma summas par katru būvniecības kārtu (posmu).

16.2. Visa līgumā paredzētā summa tiks samaksāta 10 dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

**B.sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
Iepirkumam būvniecībai „Valkas PII”Pasaciņa” telpu renovācija”  
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2010/5M/ ERAF

| Nr.p.k | Darba nosaukums  | Mērv.          | Daudz. |
|--------|--|----------------|--------|
|        | <b>Demontāža</b>   |                |        |
| 1      | Grīdas flīžu demontāža   | m2             | 14,5   |
| 2      | Apkures konvektoru nosedzošo paneļu demontāžu  | m2             | 12,8   |
| 3      | Sienu un griestu attīrīšana no krīta krāsas  | m2             | 114,9  |
| 4      | Santehniko ierīču ( izlietņu ,podu ar krāniem ,ventiļiem ,sifoniem u.c. ) demontāža          | k-ts           | 9,0    |
| 5      | Cauruļu pievadu demontāža  | m              | 24,0   |
| 6      | Durvju bloku demontāža   | m2             | 29,9   |
| 7      | Iekšējo palodžu demontāža  | gb             | 4,0    |
| 8      | Sienu koka apšuvuma demontāža  | m2             | 137,1  |
| 9      | Nomaināmās elektroinstalācijas un gaismas ķermeņu demontāža                                  | m2             | 284,0  |
| 10     | Griestu koka apšuvuma demontāža  | m2             | 24,4   |
| 11     | Demontēt spoguļus  | m2             | 3,6    |
| 12     | Demontēt komunikāciju koka apšuvumu  | m2             | 9,3    |
| 13     | Sporta aprīkojuma demontāža - montāža  | k-ts           | 4,0    |
| 14     | PVC grīdlīstu demontāža  | m              | 183,0  |
| 15     | Cementa grīdlīstu demontāža  | m              | 44,9   |
| 16     | Noplēst vecās tapetes  | m2             | 210,0  |
| 17     | Ķieģeļu starpsienas demontāža  | m2             | 38,4   |
| 18     | Ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju demontāža   | m2             | 284,0  |
| 19     | Demontēt ventilācijas restes   | gb             | 3,0    |
|        | <b>Grīdas tips G-1</b>   |                |        |
|        | <b>Sintētiskais linolejs</b>   | m2             | 329,4  |
| 20     | Esošā grīdas seguma demontāža līdz pamatnei ,pēc iespējas saglabājot esošo izlīdzinošo kārtu | m2             | 329,4  |
| 21     | Esošā grīdas seguma sagatavošana izlīdzināšanai , gruntēšana                                 | m2             | 329,4  |
| 22     | Esošās cementa javas izlīdzinošā slāņa remonts-izlīdzināšana ar vetonītu līdz 10 mm slānim   | m <sup>2</sup> | 329,4  |
| 23     | Vetonit 3000   | kg             | 3294   |
| 24     | Linoleja ieklāšana   | m2             | 329,4  |
| 25     | Nodilumizturīgais homogēnais linolejs b=2 mm ( 34 kl )                                       | m2             | 362,3  |
| 26     | Linoleja līme  | kg             | 207,0  |
| 27     | <b>metināmā aukla</b>  | m              | 85,0   |
| 28     | PVC grīdlīstes montāža   | m              | 266,0  |
| 29     | Grīdlīste ar stūriem un stiprinājumiem   | m              | 292,6  |
| 31     | Dekoratīvo "Slieksnīšu" uzstādīšana  | m              | 18,8   |

|    |  |                |       |
|----|--|----------------|-------|
| 32 | Dokoratīvās metāla noseglīstes   | m              | 20,7  |
| 33 | Stiprinājumi   | gb             | 76,0  |
|    |  |                |       |
|    | <b>Grīdas tips G-2</b>   |                |       |
|    | <b>Akmens masas flīzes</b>   | m2             | 15,1  |
| 34 | Betona grīdas pamatnes demontāža   | m3             | 0,9   |
| 35 | Grīdas betonēšana 50 mm  | m3             | 0,9   |
| 36 | Armatūras siets  | m <sup>2</sup> | 15,0  |
| 37 | Betons B15   | m3             | 1,0   |
| 38 | Esošās cementa javas izlīdzinošā slāņa izlīdzināšana ar vetonītu līdz 10 mm slānim                               | m2             | 15,1  |
| 39 | Vetonit 3000   | kg             | 151,0 |
| 40 | Hidroizolācijas ieklāšana 2 kārtās   | m <sup>2</sup> | 15,1  |
| 41 | Hidroizolācija ruļļveida   | m2             | 15,1  |
| 42 | Mastika  | kg             | 15,0  |
| 43 | Akmens masas flīžu grīdas ieklāšana  | m2             | 15,1  |
| 44 | Akmens masas flīzes  | m2             | 16,6  |
| 45 | Flīžu līme   | kg             | 75,0  |
| 46 | Šuvju masa   | kg             | 9,1   |
|    |  |                |       |
|    |  |                |       |
|    | <b>Logi un durvis</b>  |                |       |
| 47 | Iekšējo laminēto palodžu uzstādīšana   | m              | 11,2  |
| 48 | Stiprinājumi ,kronšteiņi   | gb             | 16,0  |
| 49 | Montāžas putas   | bal            | 2,0   |
| 50 | Palodze PD-1 0,30*2,80 b=18 mm ar gala noseļiem  | gb             | 4,0   |
| 51 | Jaunu iekšējo PVC durvju bloku montāža   | m2             | 2,7   |
| 52 | Jaunu iekšējo koka durvju bloku montāža  | m2             | 11,8  |
| 53 | Jaunu iekšējo ugunsdrošo durvju montāža  | m2             | 9,2   |
| 54 | Montāžas putas   | bal            | 8,0   |
| 55 | Ugunsdrošās montāžas putas   | bal            | 2,0   |
| 56 | D-1 0,9*2,1 ( koka durvis ar MDF apšuvumu, aplodu līstēm un durvju piederumiem)                                  | gb             | 3,0   |
| 57 | D-2 0,8*2,1 ( koka durvis ar MDF apšuvumu , aplodu līstēm un durvju piederumiem)                                 | gb             | 1,0   |
| 58 | D-3 0,7*2,1 ( koka durvis ar MDF apšuvumu , aplodu līstēm un durvju piederumiem)                                 | gb             | 3,0   |
| 59 | D-4 1,0*2,70 (PVC durvis ar stiklu ,ar 1 vērtni ,ar aplodu līstēm un durvju piederumiem, ar virsgaismu )         | gb             | 1,0   |
| 60 | D-5 1,52*2,30 (Koka finierētas ugunsdrošās durvis EI-60 ,ar 1+1 vērtni ,ar aplodu līstēm un durvju piederumiem ) | gb             | 1,0   |
| 61 | D-6 0,9*2,10 (Koka finierētas ugunsdrošās durvis EI-60 ,ar 1 vērtni ,ar aplodu līstēm un durvju piederumiem )    | gb             | 3,0   |
|    |  |                |       |

| Starpsienas ,apdares darbi |  |         |         |
|----------------------------|--|---------|---------|
| 62                         | Metāla statņu siena 100 mm ģipškartona plāksne divās kārtās, minerālvates pildījums          | m2      | 44,5    |
| 63                         | Mitrumizturīgais riģipsis  | m2      | 196,0   |
| 64                         | profils hor.UW 100 L=4000  | gb      | 10,0    |
| 65                         | profils vert. CW 100L=3000   | gb      | 37,0    |
| 66                         | Minerālvate b= 100 mm  | m3      | 4,5     |
| 67                         | Skrūves LN 9 mm  | 100 gab | 1,2     |
| 68                         | Sietlenta 150m   | rul.    | 1,0     |
| 69                         | Tepe šuvēm   | kg      | 58,0    |
| 70                         | amortizējošā lenta 8/95 mm   | m       | 6,8     |
| 71                         | skrūves 3,5*25 mm  | 100 gab | 23,0    |
| 72                         | Knauf dībelis "k" 6/35   | gb      | 80,0    |
| 73                         | Apšuvuma metāla karkasa montāža. Sienu apšuvums ar riģipsi 1, kārtā . Akmens vates ieklāšana | m2      | 13,7    |
| 74                         | profils vert . CD L=3000   | gb      | 14,0    |
| 75                         | profils hor. UD L=4000   | gb      | 5,0     |
| 76                         | Knauf dībelis "k" 6/35   | gb      | 32,0    |
| 77                         | Skrūves LN 9 mm  | 100gb   | 0,4     |
| 78                         | amortizējošā lenta 8/30 mm   | m       | 5,0     |
| 79                         | Mitrumizturīgais riģipss   | m2      | 15,0    |
| 80                         | skrūves 3,5*25 mm  | 100gb   | 7,2     |
| 81                         | distanceri   | gb      | 48,0    |
| 82                         | akmens vate 50 mm  | m3      | 0,7     |
| 83                         | Apšuvuma metāla karkasa montāža. Komunikāciju apšuvums ar riģipsi 1, kārtā .                 | m2      | 11,2    |
| 84                         | profils vert . CD L=3000   | gb      | 20,0    |
| 85                         | profils hor. UD L=4000   | gb      | 9,0     |
| 86                         | Knauf dībelis "k" 6/35   | gb      | 26,0    |
| 87                         | Skrūves LN 9 mm  | 100gb   | 0,3     |
| 88                         | amortizējošā lenta 8/30 mm   | m       | 8,4     |
| 89                         | Mitrumizturīgais riģipss   | m2      | 15,0    |
| 90                         | skrūves 3,5*25 mm  | 100gb   | 5,8     |
| 92                         | Sienu apmetums un remonts  | m2      | 430,6   |
| 93                         | grunts   | l       | 64,0    |
| 94                         | sausais sastāvs  | kg      | 2 580,0 |
| 95                         | Iekšējo sienu špaktelēšana ,krāsošana  | m2      | 466,5   |
| 96                         | Krāsa  | l       | 186,4   |
| 97                         | stūru līstes   | m       | 235,0   |
| 98                         | grunts   | l       | 84,0    |
| 99                         | špakteļtepe  | kg      | 1 680,0 |
| 100                        | Tapešu līmēšana sienām   | m2      | 32,8    |
| 101                        | krāsojamās tapetes   | m2      | 50,0    |
| 102                        | līme   | pac.    | 3,0     |
| 103                        | Sienu flīzēšana sanmezglos   | m2      | 53,0    |
| 104                        | hidroizolācijas mastika  | kg      | 53,0    |



|     |  |      |       |
|-----|--|------|-------|
| 105 | stiklašķiedras lenta 100 mm  | m    | 54,6  |
| 106 | flīžu līstes   | m    | 54,6  |
| 107 | sanitārais silikons  | gb   | 4,0   |
| 108 | flīzes   | m2   | 58,0  |
| 109 | Šuvju masa   | kg   | 32,0  |
| 110 | līmjava  | kg   | 212,0 |
| 111 | Griestu virsmu špaktelēšana ,šuvju izlīdzināšana ,krāsošana                      | m2   | 120,8 |
| 112 | krāsa  | l    | 48,3  |
| 113 | grunts   | l    | 24,0  |
| 114 | špakteltepe  | kg   | 480,0 |
| 115 | Piekārto modulgriestu montāža  | m2   | 172,0 |
| 116 | Armstrong piekaramie modulgriesti (vai analogs ) 600*600 mm                      | m2   | 206,0 |
| 117 | stiprinājumi   | k-ts | 1,0   |
|     | <b>Dažādi darbi</b>  |      |       |
| 118 | Biotualetes izmantošana un apkalpošana   | mēn  | 2,0   |
| 119 | Aizkaru stangu demontāža - montāža.  | m    | 42,7  |
| 120 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju montāža.                                | m2   | 284,0 |
| 121 | Difuzoru uzstādīšana   | gb   | 3,0   |
| 122 | Pārvietojamās skatuves izgatavošana un uzstādīšana                               | m2   | 8,0   |
| 123 | Neremontējamo zonu atdalīšana ar plēvi   | m2   | 30,0  |
| 124 | Būvmateriālu vertikālais transports  | t    | 18,0  |
| 125 | Būvgružu un demontēto konstrukciju izvākšana no objekta un iekraušana transportā | m3   | 48,0  |
| 126 | Būvgružu transports un maksa par izgāztuvi                                       | m3   | 48,0  |

### Apkure

|    |   |       |       |
|----|---|-------|-------|
| 1  | Radiatoru nomaiņa 22/500*1100             | gb    | 5,0   |
| 2  | Radiatoru nomaiņa 22/500*1200             | gb    | 1,0   |
| 3  | Radiatoru nomaiņa 22/500*1400             | gb    | 3,0   |
| 4  | Radiatoru nomaiņa 22/500*1600             | gb    | 1,0   |
| 5  | Radiatoru nomaiņa 22/400*1100             | gb    | 2,0   |
| 6  | Radiatoru nomaiņa 22/400*1800             | gb    | 5,0   |
| 7  | Miniaizbīdņi ar pārejām                   | kompl | 17,0  |
| 8  | Maģistrālie siltumvadi 22 mm -kapars      | m     | 148,0 |
| 9  | Maģistrālie siltumvadi 15 mm -kapars      | m     | 62,0  |
| 10 | Pievadu veidgabali                        | kompl | 1,0   |
| 11 | Cauruļu turētāji                          | gb    | 150,0 |
| 12 | Pieslēgumi pie esošiem stāvvadiem metinot | kompl | 6,0   |
| 13 | Caurumu kalšana un aizdarīšana            | gb    | 3,0   |
| 14 | Vecās sistēmas demontāža                  | m     | 120,0 |
| 15 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude             | 100 m | 2,1   |

| <b>Kanalizācija</b>       |  |       |      |
|---------------------------|--|-------|------|
| 1                         | Plastmasas caurules d=50   | m     | 5,0  |
| 2                         | Plastmasas veidgabali  | gb    | 16,0 |
| 3                         | Roku mazgātava ar sifonu   | k-ts  | 2,0  |
| 4                         | Klozetpods ar skalošanas kasti (bēru)  | k-ts  | 2,0  |
| 5                         | Dušas kabīne   | k-ts  | 1,0  |
| 6                         | Traps d=50   | gb    | 1,0  |
| 7                         | Sistēmas hidrauliskā pārbaude  | 100 m | 0,05 |
| 8                         | Grīdas revīzijas lūka  | gb    | 1,00 |
| <b>Aukstais ūdensvads</b> |  |       |      |
| 9                         | Daudzslāņu caurules ūdensvadam(ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus )DN 20 | m     | 12,0 |
| 10                        | Jaucējkrāns roku mazgātnei   | k-ts  | 2,0  |
| 11                        | Jaucējkrāns dušai ar liftu   | k-ts  | 1,0  |
| 12                        | Lodveida ventīlis d=25   | gb    | 1,0  |
| 13                        | Lodveida ventīlis d=15   | gb    | 4,0  |
| 14                        | Cauruļvadu izolācija DN 20   | m     | 12,0 |
| 15                        | Sistēmas hidrauliskā pārbaude  | 100m  | 0,12 |
| <b>Karstais ūdensvads</b> |  |       |      |
| 16                        | Daudzslāņu caurules ūdensvadam(ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus )DN 20 | m     | 14,0 |
| 17                        | Lodveida ventīlis d=25   | gb    | 1,0  |
| 18                        | Lodveida ventīlis d=15   | gb    | 2,0  |
| 19                        | Cauruļvadu izolācija DN 20   | m     | 8,0  |
| 20                        | Sistēmas hidrauliskā pārbaude  | 100m  | 0,08 |
| 21                        | Revīzijas lūka riņķveida sienā   | gb    | 1,0  |

### **Elektroapgāde**

|    |  |    |       |
|----|--|----|-------|
| 1  | Frēzēt kabeļu gropes   | m  | 156,0 |
| 2  | Sadales skapis S-1   | gb | 1     |
| 3  | Automātiskai slēdzis 1/B/20  | gb | 3     |
| 4  | Automātiskai slēdzis 1/B/10  | gb | 3     |
| 5  | Kabelis MMJ 3*2,5 mm <sup>2</sup>  | m  | 330   |
| 6  | Kabelis MMJ 3*1,5 mm <sup>2</sup>  | m  | 290   |
| 7  | Gaismeklis ar kompaktām luminiscentām sp.1*40 W IP 44  | gb | 3     |
| 8  | Griestos iebūvēts gaismeklis ar 4x18 W luminiscentām spuldzēm; IP 20                                 | gb | 27    |
| 9  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis ar 4x18 W luminiscentām spuldzēm; IP 20, ar prettriecienu stiklu | gb | 16    |
| 10 | Sapārots elektriskais slēdzis 250 V 16 A IP 20   | gb | 7     |
| 11 | Vienpola elektriskais slēdzis 250V 16 A IP 20  | gb | 5     |
| 12 | Rozete ar zemējuma kont. 250V 16 A IP 20   | gb | 36    |

|    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| 13 | Plastmasas caurule gofr. D=16 mm   | m  | 600 |
| 14 | Demontēt - montēt evakuācijas gaismekli IZEJA ar lum .spuldzi 1*7w ,kompl. ar akum. Bat. | gb | 1   |
| 15 | Sadales kārbas   | gb | 32  |
| 16 | Rāmīši 1 -vietīgie   | gb | 15  |
| 17 | Rāmīši 2 -vietīgie   | gb | 6   |
| 18 | Rāmīši 4 - vietīgie  | gb | 6   |
| 19 | Riņģipša kārbas  | gb | 6   |
| 20 | Zemapmetuma kārbas   | gb | 41  |

1. Visiem darbiem garantijas termiņš ne mazāk kā 5 gadi.
2. Pretendentiem ir iespēja veikt objekta apskati,uzmērīšanu un saņemt papildus informāciju ,iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Erna Pormeistere

**C. sadaļa: PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  
**Iepirkumam būvniecībai “Valkas PII „Pasaciņa” telpu renovācija”**  
Iepirkuma identifikācijas Nr. Valkas novada dome 2010/5M /ERAF  
(pretendenta nosaukums, rekvizīti)

1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma būvdarbiem “ **Valkas PII „Pasaciņa” telpu renovācija**”, iepirkuma identifikācijas Nr. Valkas novada dome 2010/5M /ERAF, tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus piedāvājuma derīguma periodā, bez ierobežojumiem par sekojošu līguma summu:

Piedāvājuma \_\_\_\_\_  
cena bez \_\_\_\_\_  
PVN \_\_\_\_\_  
*(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)*

Pievienotās \_\_\_\_\_  
vērtības \_\_\_\_\_  
nodoklis \_\_\_\_\_  
*(PVN 21% skaitļos un vārdos)*

Piedāvājuma \_\_\_\_\_  
cena ar PVN \_\_\_\_\_  
*(piedāvājuma cena ar PVN 21% skaitļos un vārdos)*

Izvērstās tāmes ir šī piedāvājuma pielikumā.

2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 2010.gada \_\_\_\_, ja līgums tiks parakstīts ne vēlāk kā 2010.gada \_\_\_\_\_.  
Pilnībā pabeigt būvdarbus apņemamies saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem apjomiem un nodot pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2010.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.
3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā **\_\_ dienas** no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
4. Visu darbu un materiālu garantijas termiņš ir \_\_\_\_ mēneši no darbu nodošanas pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_  
Adrese: \_\_\_\_\_  
Pilnvarotās personas vārds, \_\_\_\_\_  
uzvārds, amats: \_\_\_\_\_  
Pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_