

Atbilde par iepirkuma procedūras prasībām

(Iepirkuma procedūra „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Sēļu ciemā, Valkas pagastā, Valkas novadā ", iepirkuma ID Nr. VND 2011/1-S/ERAF)

Jautājums:

Iepazīstoties ar iepirkuma procedūras „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Sēļu ciemā, Valkas pagastā, Valkas novadā” dokumentiem ir radies precizējams jautājums.

1. Projektā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Sēļu ciemā, Valkas pagastā lapā UKT-18 cauruļvadu izbūves būvgrāvī Tips A norādīts „Aizpildīšana ar izrakto grunti blīvējuma pakāpe >95%, bet piezīmēs „aizbēršanai izmantot labi sijātas smiltis vai granti”. Lūdzam precizēt, cik lielā apjomā ir grunts nomaiņa tranšejā.

Atbilde:

Izlīdzināšanas kārtai un caurules apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smiltis. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300 mm. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusis. Papildus skaidrojam, ka tranšejas aizbēršanai jāizmanto izraktā grunts, grunts nomaiņa tranšejā ir nepieciešama tikai plūstošās un nestabilās gruntīs.